

**Ernst Krebs GmbH & Co. KG**

**Bimöhlener Str. 57a  
24623 Großenaspe**

**Werk: Großenaspe**

**ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. 5834/23**

**Betonrecycling 0/32 und 0/45 mm über die charakterisierende  
Prüfkörnung 0/22**

**Sortennummer: 12110 und 12111**



**Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)**

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

außerhalb von  
Wasserschutzbereichen

innerhalb von Wasserschutzbereichen

ungünstig

günstig

günstig

WSG III A

WSG III B

Wasser-  
vorranggebiete

HSG III

HSG IV

Sand

Lehm,  
Schluff,  
Ton

Sand

Lehm,  
Schluff,  
Ton

Sand

Lehm,  
Schluff,  
Ton

Einbauweise

1

2

3

4

5

6

1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
	Verfüllung von Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+	+	+
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	+	+	-	+	-	+	+
14	Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen	-	+	+	-	+	-	+	+
15	Bauweisen wie 13 unter Pflaster	-	+	+	-	+	-	+	+
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht soie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+	+	-	+	-	+	+
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	+	+	-	+	-	+	+

**! Bautechnische Eigenschaften sind nicht  
Bestandteil dieser Kategorisierung !**

+ Einbau zulässig

- Einbau unzulässig

Datum:

Ernst Krebs GmbH & Co. KG